

COMUNE DI GAETA

(Provincia di Latina)

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Oggetto: Lavori di *“Completamento del parcheggio all'interno del Parco Regionale Riviera di Ulisse”* –

CIG: 423381087

Maggiore importo: €. 16.309,59 oltre IVA al 21% per € 3.425,01, per complessivi € 19.734,60

Impresa: G. & M. Lavori S.R.L., con sede in Via Santa Maria n° 57 – 03029 Veroli (FR) - Partita IVA: 02314460607, REA n. 144117

Repertorio N. 10/2014 del 18 aprile 2014

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di aprile in Gaeta presso gli uffici della Casa Comunale, ubicati in P.zza XIX Maggio n. 10

AVANTI A ME

Avv. Antonio Buttaro, Vice Segretario Generale del Comune di Gaeta, giusto decreto sindacale prot. n. 14532 del 29/03/2013, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. C) del D. Lgs. vo 18-08-2000 n. 267, domiciliato per la mia carica presso la sede comunale, aventi i requisiti di legge,

SONO COMPARSI

Da una parte l'Arch. Roberto Guratti, nato a Latina (LT) il 04/09/1950, Dirigente del Dipartimento II° e IV° - Ambiente – Urbanistica - LL.PP., il quale agisce ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs.vo n° 267/2000 per conto del Comune di Gaeta,



codice fiscale n° 00142300599, per gli effetti dell'incarico di cui al Decreto Sindacale prot. n. 4737 del 04/02/2014, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche Amministrazione;



Dall'altra parte il sig. Sig. Giancarlo Parente, nato ad Veroli (FR) il 15/11/1965 ed ivi residente in C.da Valle Amaseno n. 61, C.F. PRNGCR65S15L780V, il quale, nella qualità di Amministratore e Responsabile Tecnico interviene, giusta certificazione della CC.I.A. di Frosinone prot. n. CEW/2014/CFR0040 del 08/01/2014, agisce e stipula esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società G. & M. Lavori S.R.L. con sede in Veroli (FR) alla Via Santa Maria n. 57, Partita I.V.A. 02314460607, ;

PREMESSO

Che con Determinazione Dirigenziale n. 285/VI del 06/09/2011, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto per il "Completamento del parcheggio all'interno del Parco Regionale Riviera di Ulisse" per un importo complessivo dei lavori pari ad €. 500.000,00, di cui €. 356.500,00 per lavori ed €. 143.500,00 per somme a disposizione;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 434/II del 17/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, venivano aggiudicati i lavori all'Impresa G.&M. Lavori Srl – con sede in Via S. Maria, 57 - 03029 Veroli (FR), con il ribasso del 8,371%, e quindi per l'importo pari ad €. 316.120,05 oltre oneri per la sicurezza pari ad €. 11.500,00 per complessivi €. 327.600,05 oltre IVA al 21% per €. 68.796,01 per complessivi €. 396.396,06;

Che in data 21 dicembre 2012 veniva sottoscritto l'atto pubblico repertorio n. 17 registrato in data 07/01/2013 presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Formia al n. 5 S. 1 T;




Che con Determinazione Dirigenziale n. 343/II del 10/10/2013 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, senza aumento generale di spesa, per un importo di €. 343.909,64 (di cui €. 11.500,00 per oneri per la sicurezza) oltre IVA per €. 72.221,02 per totali €. 416.130,66, per un maggiore importo contrattuale netto di €. 16.309,59 ed il relativo schema di atto di sottomissione;

Che l'Amministrazione ha acquisito la Certificazione di regolarità contributiva, DURC, rilasciata dalla sede INAIL – INPS – cassa Edile di Frosinone documento n. 29369851 emesso in data 08/04/2014, in atti al prot. n. 16222 del 18/04/2014, da cui risulta che l'impresa risulta in regola con il versamento dei contributi dovuti ed in corso di validità ai sensi della determinazione dell'AVCP n. 1 del 12/01/2010;

Che l'Amministrazione ha acquisito la documentazione di seguito indicata, in atti al prot. n. 11233 del 18/03/2014:

- Certificato della CC.I.A. di Frosinone prot. n. CEW/2014/CFR0040 del 08/01/2014;
- Dichiarazione sostitutiva antimafia e per i carichi penali pendenti ai sensi dell'art. 45 del DPR n. 445/2000 del Legale Rappresentante della Società G. & M. Lavori SRL, il Sig. Parente Giancarlo;
- Dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva, degli adempimenti previdenziali, assistenziali, assicurativi, e degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse del Legale Rappresentante della Società G. & M. Lavori SRL, il Sig. Parente Giancarlo;

Che l'Amministrazione, con nota prot. n. 13397 del 01/04/2014, ha presentato richiesta di certificazione delle misure applicative restrittive al Tribunale territorialmente competente in funzione del domicilio del Rappresentante Legale



Sig. Giancarlo Parente e Giancarlo Maurizio – Sez. Applicazione Misure preventive, di cui alla legge n. 183/2011 e D. Lgs. n. 159/2011, e stabilisce che il contratto si intenderà automaticamente risolto (clausola risolutiva espressa) nell'eventualità che le informazioni fornite dal Tribunale di Frosinone risultino positive;

Che l'Amministrazione Comunale con nota prot. n. 13400 del 01/04/2014 ha presentato richiesta di Certificazione Antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e s. m. i. relativamente alla Società G. & M. Lavori SRL, e stabilisce che il contratto si intenderà automaticamente risolto (clausola risolutiva espressa) nell'eventualità che le informazioni fornite dalla Prefettura – UTG di Frosinone risultino positive;

Che l'Amministrazione Comunale con nota prot. n. 13398 del 01/04/2014 ha presentato richiesta di Certificazione dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato relativamente alla Società G. & M. Lavori SRL e stabilisce che il contratto si intenderà automaticamente risolto (clausola risolutiva espressa) nell'eventualità che le informazioni fornite dal Ufficio del Casellario giudiziale presso la Procura della Repubblica - Tribunale di Frosinone risultino positive;

Che l'Amministrazione Comunale con nota prot. n. 13399 del 01/04/2014 ha presentato richiesta di Certificazione del casellario giudiziale relativamente al Rappresentante Legale Sig. Giancarlo Parente, e stabilisce che il contratto si intenderà automaticamente risolto (clausola risolutiva espressa) nell'eventualità che le informazioni fornite dal Ufficio del Casellario giudiziale presso la Procura della Repubblica - Tribunale di Frosinone risultino positive;

Che la Società ha prodotto, a garanzia del pieno adempimento degli obblighi contrattuali, cauzione definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale a mezzo di



Polizza Fideiussoria n.06/01/21/2592338 con scadenza alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciata dalla Compagnia Finanziaria Romana SPA con sede a Roma, in atti al prot. N. 11233 del 18/03/2014, giusta Certificazione di Qualità ISO 9001:2008 n. 490200 con scadenza il 28/10/2015;

Che la Società, ha provveduto al pagamento dei diritti di segreteria nell'importo di € 418,60 quali spese contrattuali giusto bonifico effettuato in data 05/03/2014 C.R.O. n. 1101140640270893, dalla Banca UNICREDIT SPA;

Che la Società ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato e nello specifico: UNICREDIT SPA, IBAN: IT95R0200874630000400250947 e che la persona autorizzata ad operare sul conto sono il Sig. Parente Giancarlo, C. F. PRNGCR65S15L780V, ed il Sig. Parente Maurizio C.F. PRNMRZ68B24L780A;

Che sono stati rispettati i termini di cui all'art. 11 comma 10 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

TANTO PREMESSO

Volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare il lavoro di cui trattasi, tra il Comune di Gaeta e la Società G. & M. Lavori SRL come sopra costituita, si conviene e si stipula quanto appresso.

Art. 1: La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;

Art. 2: L'“Appaltatore” dichiara ed accetta i lavori descritti nella predetta perizia di variante e suppletiva, senza aumento generale di spesa, agli stessi patti e condizioni per i lavori previsti nel contratto principale, per un importo di €. 343.909,64 (di cui €. 11.500,00 per oneri per la sicurezza) oltre IVA per €. 72.221,02 per totali €. 416.130,66, per un maggiore importo contrattuale netto di €. 16.309,59. La suddetta perizia, costituita da: relazione tecnica, computo



metrico di variante, quadro comparativo, analisi nuovi prezzi, sistemazione delle aree e particolari, impianto smaltimento acque meteoriche e impianto antincendio, impianto rete illuminazione, disciplinare tecnico e già sottoscritta dalle parti per l'integrale accettazione, si intende facente parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto gli allegati relativi all'Elenco Prezzi, in virtù della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.10.2012 n. 4536.

Art.3: L'“Appaltatore” dichiara di eseguire i suddetti lavori entro il tempo previsto per i lavori principali di cui al contratto stipulato in data 21 dicembre 2012 - Rep. n. 17/2012, registrato a Formia il 7 gennaio 2013 al n. 5 – serie n.1, aumentato di giorni 30 (trenta);

Art.4: L'“Appaltatore” dichiara e si obbliga di accettare i nuovi prezzi contrattuali allegati alla perizia di variante trasmessa in data 02/10/2013, in atti al prot. n. 38798 di pari data;

Art.5: L'“Appaltatore” dichiara e si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto Rep. n. 17/2012, registrato a Formia il 7 gennaio 2013 al n. 5 – serie n.1, nonché il rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti;

Art.6: L'“Appaltatore” è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti;

Art.7: La spesa relativa ai lavori in parola, comprese le somme a disposizione, trova copertura nel Bilancio Comunale.




Art.8: Sono a carico dell' "Appaltatore", ai sensi dell'art.112 del D.P.R. n. 554/1999 e dell'art. 8 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n.145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. All'uopo l'Impresa ha effettuato bonifico in data 05/03/2014 tramite Banca UNICREDIT SPA di €. 418,60 al Comune di Gaeta.

Art.9: L'"Appaltatore" a garanzia del maggiore importo ha prodotto, con nota prot. n. 11233 del 18/03/2014, polizza fidejussoria n° 06/01/21/2592338 della Compagnia Finanziaria Assicurazione SPA di Roma, da svincolarsi previa relazione del Direttore Lavori; ha altresì prodotto con la medesima nota copia della certificazione ISO 9001:2000 per usufruire del beneficio della riduzione al 50% dell'importo assicurato, come previsto all'art.40 co.7 del D.Lgs. 163/06;

Art.10: Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle norme vigenti in materia di OO.PP. ed alle altre disposizioni di legge in vigore;

Art.11: Il presente atto va sottoposto a registrazione fiscale, tenendo presente che i lavori previsti danno luogo ad un maggiore importo di €. 16.309,59. Ai fini fiscali le parti dichiarano che i lavori di cui al presente contratto è soggetta al pagamento dell'I.V.A. per cui richiedono la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131. La registrazione del contratto avverrà con modalità telematica ai sensi dell'art. 3 bis del D. Lgs.vo n. 463/1997 e gli obblighi fiscali saranno assolti secondo le modalità di cui all'art. 21, comma 5, del D. Lgs.vo n. 82/2005. L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D. M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo forfettario di 45,00.

Art.12: Il presente atto, inoltre, impegna fin da ora la sottoscritta Impresa ed è invece, per l'Amministrazione appaltante, subordinata alla superiore



approvazione. A tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa elegge domicilio in Gaeta presso la Residenza Comunale. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal presente contratto, su istanza dell'Amministrazione, saranno fatte a mezzo Messo Comunale, ovvero mediante lettera raccomandata alla Società G. & M. Lavori SRL come sopra costituita.


Art. 13: L'Appaltatore assume gli obblighi di cui all'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Tale impegno dovrà essere assunto anche in eventuali contratti di subappalto.

Art. 14: Il presente contratto si intenderà ope legis risolto (clausola risolutiva espressa) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite in difformità di quanto disposto dal comma 8 art. 3 L. 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 15: Le disposizioni previste in materia di tracciabilità dalla L. 13 agosto 2010 n. 136 si applicano anche in ipotesi di cessione del credito così come precisato nella determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell'AVCP.

Il Vice Segretario Generale, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, informa la Ditta Appaltatrice che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica, conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del Codice Contratti D. Lgs. vo n. 163/2006, così come modificato dal D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dal D. Lgs.vo n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, dalla L. n. 89/1913 come modificata dal D. Lgs.vo n. 110/2010.





E richiesto, io Vice Segretario Comunale del Comune di Gaeta, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli atti richiamati, dei quali prendono visione e confermano l'esattezza e che dichiarano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se ad esso materialmente non allegati. Dopo di che il presente contratto, da considerarsi approvato a tutti gli effetti di legge, viene firmato dai Signori Contraenti e da me Segretario rogante. Questo atto scritto con strumento informatico da persona di mia fiducia, occupa pagine intere 9 fin qui escluse le firme.

IL DIRIGENTE
(Arch. Roberto Guratti)
(firma autografa)

Società G. & M. Lavori SRL
(Rappresentante Legale e Responsabile Tecnico Sig. Parente Gianluca)

(firma autografa)

G. & M. Lavori Srl
C.F./P.IVA 02314460607
e-mail: info@gmlavori.it

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Antonio Buttarò)
(firma autografa e digitale)

E io sottoscritto, Vice Segretario Comunale attesto che il certificato di firma elettronica digitale utilizzata per il presente atto è valido e conforme al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. vo n. 82/2005.



COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina



**COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO
ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE
"RIVIERA DI ULISSE"**

G. & M. LAVORI SRL
Via Santa Maria, 57 03029 Veroli - Fr-
Tel/Fax 0775.864121
e-mail: giancarlo.ref@libero.it
P. IVA 01314460607

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

R.U.P.:

Ing. Benedetto Di Nitto



DIRETTORE DEI LAVORI:

Arch. Salvatore Freda



SERVIZI TECNICI INTEGRATI
CASERTA - Via Donatello n. 17 - CELLOLE
tel./fax 0823 703940 cell. 335 6233753

Collaborazione grafica_design:
Geom. Emilio Razzino

REVISIONI:

1	
2	
3	

ELABORATI:

COMPUTO METRICO

Scala:

Data:

Settembre 2013

TAV. 2

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	SCAVI, MOVIMENTI DI TERRA E TRASPORTI A DISCARICA (SpCat 1)							
	SCAVI (Cat 2)							
02.01.010.a	Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi natura e consistenza (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza il carico sul mezzo di trasporto							
	scavo per realizzazione piano di posa cordoni in cls (lato centro urbano)		490,00	0,300	0,300	44,10		
	scavo per realizzazione piano di posa cordoni in cls (lato parco)		125,00	0,300	0,300	11,25		
	scavo per cigli (lato centro urbano)		60,00	0,300	0,300	5,40		
	scavo per cigli (lato parco)		130,00	0,300	0,300	11,70		
	scavo per realizzazione fondazione muretto		25,00	0,500	0,350	4,38		
	scavo per realizzazione fosso		100,00	0,500	0,300	15,00		
	scavo per realizzazione rete illuminazione		550,00	0,300	0,300	49,50		
	SOMMANO m³					141,33	30,76	4'347,31
02.01.003.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l'acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto							
	scavo per realizzazione rete acque meteoriche		190,00	0,700	1,150	152,95		
			130,00	0,700	1,250	113,75		
		9,00	1,10	1,100	1,300	14,16		
		1,00	1,10	1,100	1,000	1,21		
	scavo per realizzazione allaccio rete acque meteoriche		70,00	0,700	0,700	34,30		
		1,00	1,10	1,100	1,000	1,21		
	scavo per realizzazione anello antincendio		300,00	0,800	0,650	156,00		
		1,00	1,10	1,100	1,000	1,21		
	SOMMANO m³					474,79	6,92	3'285,55
NP.03_2013	Livellamento area di intervento compreso scavo da 0 a 15 cm, carico e trasporto nell'ambito del cantiere, riporto di misto granulare per raggiungere la quota di imposta per la pavimentazione, il tutto rullato e ben costipato.							
	piano di posa grigliato					2'185,00		
	a detrarre lato parco					-255,00		
	piano di posa autobloccanti in cls					1'305,00		
	viabilità con ghiaietto					710,00		
	Sommano positivi mq					4'200,00		
	Sommano negativi mq					-255,00		
	SOMMANO mq					3'945,00	7,50	29'587,50
	TRASPORTI A DISCARICA (Cat 3)							
03.03.004.a	Carico e trasporto a discarica autorizzata del tipo 2A che dovrà vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico, misurato per gli scavi secondo il loro effettivo volume, senza tenere conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione del materiale: compreso il carico a mano							
	rimozione cigli stradali	6,85	100,00	0,200	0,250	5,00		
	rimozione pavimento				0,040	0,27		
	rimozione stuccato in legno		100,00		0,004	0,40		
	SOMMANO m³					5,67	22,30	126,44
	A RIPORTARE							37'346,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							37'346,80
03.03.004.b	Carico e trasporto a discarica autorizzata del tipo 2A che dovrà vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico, misurato per gli scavi secondo il loro effettivo volume, senza tenere conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione del materiale: compreso il carico effettuato da pale meccaniche demolizione massetto	6,85			0,100	0,69		
	scavo per cordoni in cls (lato centro urbano)		490,00	0,300	0,300	44,10		
	scavo per cordoni in cls (lato parco)		125,00	0,300	0,300	11,25		
	scavo per cigli (lato centro urbano)		70,00	0,300	0,300	6,30		
	scavo per cigli (lato parco)		130,00	0,300	0,300	11,70		
	scavo per fondazione muretto		25,00	0,500	0,350	4,38		
	scavo per realizzazione fosso		100,00	0,500	0,300	15,00		
	scavo per realizzazione rete acque meteoriche		190,00	0,700	1,150	152,95		
			130,00	0,700	1,250	113,75		
		9,00	1,10	1,100	1,300	14,16		
		1,00	1,10	1,100	1,000	1,21		
		21,00	0,60	0,600	1,200	9,07		
	scavo per realizzazione allaccio rete acque meteoriche		70,00	0,700	0,700	34,30		
		1,00	1,10	1,100	1,000	1,21		
	scavo per realizzazione anello antincendio		300,00	0,800	0,650	156,00		
		1,00	1,10	1,100	1,000	1,21		
	scavo per realizzazione rete illuminazione		550,00	0,300	0,300	49,50		
		22,00	0,80	0,800	0,800	11,26		
	scavo per realizzazione isole/marciapiedi		150,00		0,050	7,50		
	piano di posa grigliato		2185,00		0,100	218,50		
	a detrarre lato parco		-255,00		0,100	-25,50		
	piano di posa autobloccanti in cls		1305,00		0,100	130,50		
	viabilità con stabilizzato compattato		710,00		0,100	71,00		
	a detrarre rinterro sottopavimentazione (lato parco)		-255,00		0,300	-76,50		
			-380,00		0,250	-95,00		
	Sommano positivi m³					1'065,54		
	Sommano negativi m³					-197,00		
	SOMMANO m³					868,54	7,94	6'896,21
03.03.005.d	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: trasporto nell'ambito del cantiere							
	rinterro per rete acque meteoriche	191,10			1,600	305,76		
	rinterro per rete antincendio	63,11			1,600	100,98		
	materiale scavo per cordoni in cls	54,45			1,600	87,12		
	piano di posa grigliato *(par.ug.=2185,00*,15)	327,75			1,600	524,40		
	a detrarre lato parco *(par.ug.=255,00*,15)	-38,25			1,600	-61,20		
	piano di posa autobloccanti in cls *(par.ug.=1305,00*,15)	195,75			1,600	313,20		
	viabilità con stabilizzato compattato *(par.ug.=710,00*,15)	106,50			1,600	170,40		
	Sommano positivi ton					1'501,86		
	Sommano negativi ton					-61,20		
	SOMMANO ton					1'440,66	1,24	1'786,42
03.03.006.a	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti del tipo riciclabili							
	smaltimento cigli stradali		100,00	0,200	0,250	5,00		
	smaltimento pavimento					0,26		
	smaltimento massetto	6,85			0,100	0,69		
	smaltimento steccato in legno		100,00		0,004	0,40		
	smaltimento terreno in eccesso					867,85		
	SOMMANO m³					874,20	13,45	11'757,99
	PAVIMENTAZIONI (SpCat 2) GRIGLIATO PER PARCHEGGI (Cat 4)							
02.02.001.b	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia							
	A R I P O R T A R E							57'787,42

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							57'787,42
	con mezzi meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici e con materiale proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il trasporto e scarico nel luogo di impiego rinterro scavo	255,00			0,300	76,50		
	SOMMANO m³					76,50	7,62	582,93
1.03.003.a	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO modificata oppure in Md pari a 800 kg/cm² secondo le norme del CNR relative alla prova alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in pozzolana grezza piano di posa grigliato (lato parco)	255,00			0,200	51,00		
	SOMMANO m³					51,00	29,82	1'520,82
1.04.002	Grigliato prefabbricato, fornito in opera su piano di posa già predisposto, di un calcestruzzo vibro compresso confezionato con cemento tipo 425 ed inerti di cava e di fiume vagliati e lavati, dello spessore di 10 cm circa, con le superfici vuote di forme diverse che, dopo la posa in opera del manufatto saranno riempite con terreno vegetale e successivamente seminate con miscugli erbacei. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, compreso il perfetto combaciamento degli elementi prefabbricati, escluso solamente il riempimento con terreno vegetale e la semina con miscugli erbacei. Al m² effettivo di rivestimento eseguito:					2'185,00		
	SOMMANO m²					2'185,00	16,53	36'118,05
	CORDONI IN CLS (Cat 5)							
06.01.002.b	Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compreso lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e il ferro di armatura: eseguito con cemento 32.5 R per magrone di sottofondazione con i seguenti dosaggi: 200 kg/m³ magrone di sottofondazione		490,00	0,200	0,100	9,80		
			125,00	0,200	0,100	2,50		
	rinfiacco	2,00	490,00	0,100	0,050	4,90		
		2,00	125,00	0,100	0,050	1,25		
	SOMMANO m³					18,45	71,15	1'312,72
01.06.007.a	Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava o di fiume, vagliati e lavati, smussati nello spigolo in vista ed opportunamente sagomati, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo) compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio, levigato sul piano e costa, retti con opportuna ingallettatura: della sezione di 10 x 20 cm lato centro urbano lato parco		490,00			490,00		
			125,00			125,00		
	SOMMANO m					615,00	11,32	6'961,80
	AUTOBLOCCANTI IN CLS (Cat 8)							
3 NP.003	Fornitura e posa in opera di un mq di pavimentazione pedonale/carrabile in masselli autobloccanti in cemento vibrocompressso multistrato per esterni con spigoli superiori vivi, compresa il piano di posa con sabbia viva di cava, di dim. 10x10x6cm color grigio cemento, tipo "Roller Sampietrino" dell'azienda CEDA.					1'305,00		
	SOMMANO m2					1'305,00	30,00	39'150,00
	A R I P O R T A R E							143'433,74